内 管 工 事 費 見 積 単 価 表

令和6年7月

岩 見 沢 ガ ス 株 式 会 社

1．適用範囲

本単価表は、内管工事及び機器接続工事迄の新設、増設、撤去等の工事で当社の供給約款の定めにより見積を行います。また、管口径40A未満の工事は普通工事とし、管口径40A以上及び鉄筋系造の建物を工事する場合は特殊工事と致します。

2．内管工事費の見積

（1）見 積 体 系

見 積 金 額 ＝ 〔A〕延長工事費＋〔B〕追加工事費＋〔C〕付帯工事費 +〔D〕割増工事費

※ 見積金額総額は税抜単価を用いて算定し消費税等相当額を加えたものといたします。

（2）工 事 単 価 の 構 成

資 材 単 価 ＝ 材料費＋労務費＋運搬費＋設計監督費＋諸経費

3．見積積算基準

（1） 工事費の見積設計は、現場実測又は設計図を基に、実測あるいは図示寸法によって管種別、口径別に見積延長が1．0m以上の場合、端数分が0．5m未満は切り捨て、0．5m以上は0．5mとし1．0m未満の場合は1．0mとして、0．5m未満は0．5mとし、0．5m以上は7捨8入とします。

（例）0.4mは0.5m、0.7mは0.5m、0.8mは1.0m

（2）諸経費は1円の単位を切り捨てとします。

（3）特殊工事における諸経費は下記の通り記載する事とする。

・雑材消耗費　工事費計の3%と致します。
・資材運搬費　工事費計の2%と致します。
・機械器具損料　延長工事費の2%と致します。
・労務交通費　工事費計の2.5%と致します。
・法定福利費　必要に応じて工事費計の10%と致します。
・現場維持管理費　工事費計及び雑材消耗費と資材運搬費の合計の3.5%と致します。
・共通仮設費　工事費計が100万円以上の場合に適用し、必要に応じて3%と致します。
・内管工事検定料　下記のとおりと致します。

工事費	検定料
10万円以下の場合	3,850円(税込)
50万円　〃	10%
100万円　〃	8%
200万円　〃	7%
300万円　〃	6%
400万円以上の場合	5%

〔A〕1. 延長工事費（新設、増設、撤去）

（税込）

新設	基本工事費	29，700円/ガスメーター1台組

※ 新設　基本工事とは、屋外設置メーター廻りの配管工事の費用です。
※ ガスメーターが2台以上の場合は、「基本工事費」×「メーター個数」となります。
※ 基本工事費で使用する管サイズは、20A～32Aとします。
※ 40A以上については特殊工事見積と致します。
※ 使用する管種、口径は当社の基準（仕様）に基づきます。
※ ガスメーターを屋外に移設する場合も基本工事費を適用する

（税込）

既築	基本工事費	5m未満	16，500円/件
		5m以上10m未満	33，000円/件
		10m以上	55，000円/件
		継手・ガス栓等	5，500円/箇所

※ 既築　基本工事とは、既築の増設改修工事の最低工事費用です。
※ 配管を一時撤去・再利用する場合の基本工事費とし資材等新しくする際は単価表より加算する。
※ 基本工事費で使用する管サイズは、15A～32Aとします。
※ 40A以上については特殊工事見積と致します。

（税込）

1　SGP管　（円/m）

サイズ	合計
15A	7,260
20A	8,910
25A	12,430
32A	14,740
40A	16,720
50A	22,110
65A	0
80A	35,530
100A	53,900
150A	別途見積
200A	別途見積

（税込）

2　PLS・PLV管　（円/m）

サイズ	合計
15A	10,670
20A	12,760
25A	17,160
32A	20,570
40A	23,320
50A	31,240
65A	0
80A	49,170
100A	0
150A	別途見積
200A	別途見積

（税込）

3　FV管　（円/m）

サイズ	合計
10A	3,850
15A	4,290
20A	5,500
25A	7,590
32A	8,690
FV管継手については特殊継手とし、〔B〕追加工事費より実数を計上する	

（税込）

4　PE管　（円/m）

サイズ	合計
25A	7,810
32A	8,910
50A	13,640
75A	18,370
100A	29,260
150A	別途見積
200A	別途見積

5　撤去費　（円/m）

	屋内管	屋外管
15A	1,540	1,320
20A	1,760	1,540
25A	2,310	1,870
32A	2,970	2,420
40A	3,300	2,640
50A	4,400	3,520
65A	6,160	5,280
75A	7,040	6,160
100A	8,800	7,920

屋外管とはお客様の敷地からガスメーター迄とし、屋内管とはガスメーターから各機器ガス栓までです
埋設管の掘削埋戻し費は別途土木費より加算する

〔B〕追加工事費

1．ガス栓類単価表　　（取付労務費、経費を含みます。）

（税込）
（円/個）

名　称	規格・型式	単価	名称	規格	単価
LB一口ON・OFFガス栓	9mm	6,050	LA一口ON・OFFｶﾞｽ栓	9mm	6,050
LB一口ON・OFFガス栓	ｺﾝｾﾝﾄ	6,050	LA一口ON・OFFｶﾞｽ栓	ｺﾝｾﾝﾄ	6,050
LB二口ON・OFFガス栓	9mm	10,560	LA二口ON・OFFｶﾞｽ栓	ｺﾝｾﾝﾄ	10,560
LB二口ON・OFFガス栓	ペアガス栓	10,780	LA二口ON・OFFｶﾞｽ栓	9mm	10,560
LB一口ON・OFFガス栓	13mm	6,490	壁コンセントBOXｶﾞｽ栓		0
可とう管ガス栓（I・L）		3,740	壁コンセントBOXｶﾞｽ栓		0
床コンセントBOXガス栓		0	壁二口BOXｶﾞｽ栓CO		0

（税込）
（円/個）

	メーターガス栓・ガス元栓	メーターガス栓（アイボリー）	メーター廻りユニット(ガス栓付)	検査口付ねじガス栓	検査口無フレキ直繋ガス栓	検査口付フレキ直繋ガス栓	ボールバルブMG1
15A	0	0	0	5,060	5,390	7,150	4,070
20A	4,510	5,390	10,450	5,500	5,940	7,700	4,400
25A	5,390	6,160	10,450	0	0	0	5,720
32A	10,230	0	0	0	0	0	8,030
40A	14,080	0	0	0	0	0	9,680

（税込）
（円/本）

	金属ｶﾞｽ可とう管15A	金属ｶﾞｽ可とう管20A		強化ｶﾞｽﾎｰｽ15A	強化ｶﾞｽﾎｰｽ20A
200㎜	3,850	0			
250㎜	3,850	4,730			
300㎜	3,850	4,840		4,510	8,580
400・450㎜	4,290			4,620	
500㎜				4,950	10,780
600㎜				5,280	
700㎜				5,830	11,660
800㎜				6,380	

2．FV管継手費　　（取付労務費、経費を含みます。）(円/個)　　（税込）

	片ﾈｼｿｹｯﾄﾞ	分岐ﾁｰｽﾞ	両ﾒｶｿｹｯﾄ
10A	1,870	7,590	3,410
15A	2,090	9,020	3,960
20A	3,190	9,460	5,280
25A	4,950	11,330	6,160
33A	6,930		

詳細はフレキ管継手類価格表を参照

3．埋設ボールバルブ(円/個)　　（税込）

25A	58,300
30A	61,600
50A	85,800
75A	113,300
100A	185,900

4．取出工事費、切断撤去費　　（円/ヵ所）　　（税込）

	屋外		屋内	
	取出費	切断撤去費	分岐取出費	切断取出費
15A	－	－	2,750	8,800
20A	22,000	44,000		
25A				
32A	27,500	55,000	3,850	11,000
40A				
50A				

切断撤去費は標準掘削費、継手費込み。現場により追加加算する場合がある。
舗装費は別途加算する。
冬季は30%加算します。冬季とは、原則として11月21日～3月20日迄とする。
敷地内及び道路等にて誘導員(警備含む)を必要とする場合は別途加算する。
切断撤去費は戸建家庭用の撤去費とし、その他は別途見積りする。

〔C〕付帯工事費

1. 保温・防食・塗装費 （調合ペイントは別途見積）

（税込）

	保温	防食　1ヶ所		塗装シルバー・アイボリー1m
15A	2,200	埋設部ピット含む	990	1,100
20A	2,200	3,740	990	1,100
25A	2,310	4,070	990	1,100
32A	2,750	4,730	1,540	1,650
40A	3,190		1,540	1,650
50A	3,630	6,380	1,540	1,650
65A	0		0	0
75A	5,390	8,030	1,980	2,200
100A	7,700	10,670	3,190	2,750

2. 穴明費

（税込）

（円/ヵ所）

	コンクリート・ブロック				木　造	
厚㎜　　穴ｻｲｽﾞ	15～50		51～200		15～25	32～40
300未満	11,000		22,000		1,650	1,870
500未満	16,500		33,000			

※　穴明費には通常の穴埋め補修費を含みます。

（税込）

3. スリーブ費

（円/ヵ所）

	スリーブ工費		復旧のみ
25A	4,290	（復旧費含む。材料はボイド管としその他材の場合は別途とします）	1,320
40A	5,610		1,650
50A	6,050		1,980
75A	7,260		2,420
100A	9,680		3,190

4. 取付金具・標示板等

（円/個及びヵ所）　（税込）

	吊り金具	プレート	標示杭	標示板	標示テープ
15A	1,210	330	6,050円/本 特別使用等については別途	12,100円/枚　特別使用等については別途	550円/m 当社指定品
20A	1,210	330			
25A	1,320	440			
32A	1,320	550			
40A	1,980	660			
50A	1,980	770			
75A	2,750	1,320			
100A	3,520	1,870			

尚、個数を積算出来ない吊り金具の場合は工事材料費（〔A〕+〔B〕）の合計に、木造家屋はその合計の10%、特殊建物については30%を支持金物費とする。

5. 土木費・道路復旧費

（税込）

① 埋設管40A以下、掘削埋戻し（1m当たり）8,800円。但し5m未満は一律44,000円
② 埋設管入替工事において引抜工法を用いる場合は、(1m当たり)4,400円。但し5m未満は一律22,000円
③ 50A以上は下記の通りとする。但し5m未満は一律5mとする

	50A	75A	100A	150A
1m単価	9,900	12,100	15,400	18,700

④ アスファルト舗装（円/1㎡） 税込 0.5単位で計算し端数は切り捨てます。但し全延長数が0.5未満の場合は0.5と致します。

車道部舗装 8cm	16,500	車道部舗装 12cm	19,800	車道部舗装 15cm	23,760
歩道部・民地部舗装 3cm	9,020	歩道部・民地部舗装 5cm	16,500	簡易舗装	4,400

敷地内及び道路等にて誘導員(警備含む)を必要とする場合は実費加算致します。

6. ガスメーター販売価格（円/個）

（税込）

号数	価格	号数	価格	号数	価格
マイコンメーター1.6号	25,520	マイコンメーター NB16	139,260	無線検針用NS1.6	63,360
〃 2.5号	29,700	平型メーター N25	166,760	無線検針用NS2.5	64,460
〃 4号	31,460	平型メーター N40	318,560	無線検針用NS4	65,560
〃 6号	32,780	平型メーター N65	483,560	無線検針用NS6	66,660
〃 10号	134,860	平型メーター N100	483,560		
超音波メーター U1.6～6	31,900				

7. 機器ガス管接続費

接続費（円/台）(税込)

口径	接続
15A	2,970
20A	4,620
25A	5,280
32A	6,930
40A	9,240
50A	11,550

〔D〕割増工事費

① 工事場所の状況により、工作車・作業車両の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30mを超える場合には労務費割増　として、工事材料単価合計の10%を加算する。

② 申込者の都合により夜間、深夜、休日、祝祭日及び駐車禁止区域にて工事を行う場合は下記の割増工程加算を行う

割増工程加算	適応基準	割増率
夜間割増費	17:00～22:00及び5:00～9:00	工事費の25%
深夜割増費	22:00～5:00	工事費の55%
休日・祝祭日割増費	当社規定休日(就業規則第22条記載)	工事費の35%
休日夜間割増費	休日の17:00～22:00及び5:00～9:000	工事費の40%
駐車禁止区域加算費	駐車禁止区域	工事費の10%
冬季土木工事加算費	11月21日～3月20日の間	土木費の18%

※　記載なき資材・その他費用につきまして見積必要となった場合は別途見積する事とする。

平成29年1月1日　制定
平成30年9月1日　改定

令和3年4月1日　総額表示変更
令和4年4月1日　改定
令和6年7月8日　改定